
15. MALER- UND TAPEZIERARBEITEN
MwSt.

Preise in EURO incl.

15.1 Decken	1.	Deckenflächen zweimal kalken	2	-	3	/m ²
	2.	Deckenanstrich mit Dispersionsfarbe	7	-	9	/m ²
	3.	Deckenanstrich mit Leimfarbe	3	-	4	/m ²
	4.	Abdecken des Fußbodens	2	-	3	/m ²
	5.	Decke tapezieren (Rollenpreis ca. 18,00)	8	-	9	/m ²
	6.	wie vor, jedoch Tapeten bauseits	6	-	7	/m ²
15.2 Innenwände	1.	Wandflächen zweimal kalken	2	-	3	/m ²
	2.	Wandanstrich mit Dispersionsfarbe	6	-	8	/m ²
	3.	Kunststoffanstrich des Stallsockels	9	-	11	/m ²
	4.	Tapezieren von Wänden (Rollenpreis ca. 18,00)	6	-	8	/m ²
	5.	wie vor, mit Rohfaser einschl. Dispersionsfarbenanstrich	8	-	13	/m ²
15.3 Fenster und Türen	1.	Fensterflächen grundieren und streichen (offenporig))	11	-	16	/m ²
	2.	wie vor, jedoch deckend streichen und lackieren	15	-	18	/m ²
	3.	Türflächen grundieren, streichen und lackieren	10	-	15	/m ²
	4.	Türflächen grundieren und lasieren	8	-	13	/m ²

15. MALER- UND TAPEZIERARBEITEN
MwSt.
Preise in EURO incl.

15.4 Sonstiges	1.	Treppenstufen einschl. Geländer grundieren und streichen	15	-	20	/Stg.
	2.	wie vor, jedoch lasieren	13	-	18	/Stg.
	3.	wie vor, jedoch 2 x Versiegeln der Trittstufen	20	-	25	/Stg.
	4.	Heizkörperflächen grundieren und 2 x spritzen bzw. streichen	10	-	15	/m ²
15.5 Außenflächen bzw. Teile	1.	Gerüst auf- und abbauen und Vorhaltung für 4 Wochen	5	-	8	/m ²
	2.	wie vor, bei längerer Vorhaltung, Zulage pro Monat	1	-	2	/m ²
	3.	Bei Fassadenflächen (Glatt- bzw. Rauhputz) Schmutzablagerungen entfernen, lose Putzteile abbürsten. Gesamte Fläche mit Putzfestiger (wasserlöslich) streichen - zur völligen Sättigung des Untergrundes. Kleine Putzrisse und Unebenheiten mit geeigneter Außenspachtelmasse glätten und 2 x mit hochwertiger Fassadenfarbe beschichten. Eingeschlossen sind alle Abdeck- und Abklebearbeiten	20	-	33	/m ²
	4.	Sockelflächen reinigen und 2 x streichen	10	-	18	/m ²
	5.	Sandsteinfassadenflächen reinigen und mit Steinverfestiger behandeln	20	-	43	/m ²
	6.	Dachuntersichten bzw. Gesimse reinigen und streichen	15	-	18	/m ²
	7.	Dachrinnen und Fallrohre streichen	5	-	8	/m
	8.	Haustür (Holz) säubern und 2 x streichen	33	-	48	/m ²
	9.	Holzfenster wie vor	15	-	25	/m ²

15. MALER- UND TAPEZIERARBEITEN
MwSt.

Preise in EURO incl.

15.5	Außenflächen	bzw. Teile	10.	Holzsparsenfenster, sonst wie vor	20	-	28	/m ²
15.6	Fachwerk		1.	Bei Fachwerkflächen die Hölzer von altem und losen Anstrich mit Stahl- bürste säubern, Putzausbesserung mit artgleichem Mörtel	20	-	38	/m ²
			2.	Anstrich vorgenannter Flächen mit wasserabweisender Silikatfarbe nach DIN 18 363 - 2.4.6 - (Vorstrich und Deckanstrich nach Werksvorschrift); Balken: lose Stellen abkratzen und mit Holzschutzgrund DIN 68 800 grundieren und 2 x streichen	30	-	43	/m ²
			3	Fachwerkwände, Gefache halbsteinig mit Bimsbeton oder Ziegelmateriel ausmauern (Hölzer werden übermessen!)	48	-	68	/m ²
			4.	Flechtwerk aus Eichenstaken (28/60 mm) und Weidenruten in bestehendes Fachwerk einbauen, nach Möglichkeit unter Verwen- dung der alten Ruten, sonst neue Ruten einschlagen	43	-	55	/m ²
			5.	Fachwerk - Lehmbewurf wie folgt: Strohlehm (ca. 1.400 kg/m ³) als Mischung herstellen und neues Flechtwerk zweiseitig bewerfen; innen einfache Glattschicht, außen ca. 2 cm zurückspringend und für den Kalkputz als Haftgrund vorbereiten eingedrückte Löcher)	48	-	75	/m ²
			6.	Fachwerkwand außen, mit vorgefertigten Leichtlehmelementen ausfachen, incl. Lehm- grundputz und Dreikantleisten (Elementdicke = 15 cm)	75	-	115	/m ²
			7.	Außenfachwerkwand mit Leichtlehm- mischung aus Liapor und Lehm ausfachen,				

15. MALER- UND TAPEZIERARBEITEN
MwSt.

Preise in EURO incl.

zum Verputzen vorbereiten
(Wanddicke = 30 cm)

105 - 145 /m²

15.6
Fachwerk

8. Leichtlehm Vorwand in Holzständerwerk wie folgt einbauen:
- nichttragende Hilfskonstruktion aus Fichtenlatten 40/60 mm bzw. 24/28 mm als Vorgabe für die Wanddicke errichten,
- Verlattung horizontal mit stängeligem Schilfrohr mit verzinkten Klammern bespannen,
- Leichtlehm einbauen; Oberfläche innen und außen für alle gängigen Putzsysteme auf Kalkbasis vorbereiten
9. Fachwerkgefache aus einer Strohlehmfüllung entfernen und Balken reinigen, incl. Schuttbeseitigung ohne Kippgebühren

120 - 150 /m²

33 - 48 /m²