

4. ERDARBEITEN

Preise in EURO incl. MWSt.

4.1 Mutterboden	1. Abschieben des Mutterbodens bis 30 cm Tiefe mit Raupe und seitl. Lagern bis ca. 50 m	1 -	2 /m ²
4.2 Auskoffnung	1. Auskoffnung bis 30 cm Tiefe, wie vor Bodenklasse 3 - 5	2 -	3 /m ²
4.3 Erdaushub	1. Erdaushub Bodenklasse 3 - 5 - etwa 2,00 m Tiefe in Maschinenarbeit, mit Geräte-transport und seitl. Lagern - ca. 50 m (bei Wasserhaltung gesonderter Zuschlag)	3 -	8 /m ³
	2. Bodenaufladen und -abfahren - 5 km ohne Kippgebühr	8 -	10 /m ³
	3. Erdaushub für Streifenfundament und seitlich lagern	30 -	45 /m ³
4.4 Erdauffüllung	1. Steinfreien Boden liefern und einbauen	20 -	30 /m ³
	2. Mutterboden liefern und 20 cm dick auftragen, ohne Feinplanum	10 -	15 /m ²
4.5 Maschinen- stunden mit Fahrer	1. Baggerstunde, 0,6 m ³ - 1,0 m ³	60 -	88 /Std.
	2. Raupenstunde ab 51 kW (70 PS)	60 -	78 /Std.
	3. Radlader	45 -	60 /Std.
	4. LKW-Stunde, je nach Fahrzeuggröße	45 -	63 /Std.
	5. Kleine Rüttelplatte	35 -	45 /Std.
	6. Motorwalze	45 -	55 /Std.
	7. Grabenbagger für schmale Rohr- und Fundamentgräben	50 -	55 /Std.
	8. Mobilkran für mittlere Lasten mit 20 m Ausladung	75 -	85 /Std.