

6. BETON UND STAHLBETONARBEITEN**Preise in EURO incl. MwSt.**

6.1 Fundamente	1.	Fundamentbeton B 10 liefern und einbauen	95 - 105 /m ³
	2.	Fundamentbeton B 15 wie vor	100 - 115 /m ³
	3.	Fundamentbeton B 25 wie vor	110 - 120 /m ³
	4.	Kies- Filterschicht, 15 cm dick, liefern, einbauen und verdichten, einschl. Abdeckung mit PE-Folie	8 - 10 /m ²
	5.	Sauberkeitsschicht in B 10, 5 cm dick, liefern und einbauen	5 - 8 /m ²
	6.	Fundamentplatte B 25, 20 cm dick, incl. 25 cm Packlage u. Bewehrung	40 - 55 /m ²
	7.	Fundamenterder 4/35 mm mit Verbindungs- schellen und Eckfahnen	4 - 6 /m
	8.	Brettschalung liefern und Fundamente abschalen	30 - 45 /m ²
6.2 Fußböden	1.	Betonfußboden B 15, 12 cm dick	18 - 25 /m ²
	2.	wie vor, jedoch mit Kies-Sauberkeits- schicht ca. 15 cm	25 - 35 /m ²
	3.	Fußboden B 15, 12 cm dick incl. 15 cm Schüttpacklage, 5 cm Sandschicht + PVC- Folie, einschl. Baustahleinlage	38 - 48 /m ²
	4.	Betonboden B 25 auf 15 cm Sauber- keitsschicht	45 - 55 /m ²
6.3 Wände	1.	Stahlbeton B 25, beidseitig geschalt, mit Bewehrung, 25 cm Dicke	400 - 475 /m ³
	2.	wie vor, jedoch über 25 cm Dicke	375 - 450 /m ³
	3.	Stahlbetonsockel B 25, ca. 0,40 m breit und 0,36 m hoch mit 5 cm Kerndämmung, beidseitig geschalt	60 - 70 /m
	4.	Stahlbetonsockel B 25, ca. 0,25 m breit breit und 0,25 m hoch, beidseitig geschalt	38 - 60 /m

6. BETON UND STAHLBETONARBEITEN**Preise in EURO incl. MwSt.**

6.3 Wände	5.	Arbeits- und Dehnungsfugenband in Betonsohle und -wände einbauen	10 -	35 /m
	6.	Ringanker mit Dämmung, je nach Wanddicke	35 -	45 /m
	7.	Aussteifungsstützen mit Dämmung, je nach Wanddicke	40 -	60 /m
	8.	Stütze 4seitig geschalt 24/24	65 -	80 /m
6.4 Abfangungen	1.	Unter/Überzüge zur Ableitung von Decken- und Wandlasten (1,0 kN/lfm Gewicht) incl. Abstützarbeiten	225 -	250 /m
	2.	HE-B-Stützen mit Kopf- und Fußplatten L = 3,00 m	250 -	300 /St.
6.5 Decken	1.	Stahlbetonvollplatte, d = 18 cm als Geschoßdecke einschl. Bewehrung,	60 -	70 /m ²
	2.	wie vor, jedoch als Unterschalige Decke (Filigran), einschl. Bewehrung und Aufbeton	58 -	68 /m ²
	3.	Kragplatte als Zulage zu Pos. 1 und 2	25 -	30 /m ²
	4.	Hohlkörper-Montagedecke, d = 22 cm, einschl. Bewehrung und Vergußbeton	70 -	80 /m ²
	5.	Hohlkörper-Montagedecke, d = 25 + 5 cm Druckbeton einschl. Bewehrung	80 -	90 /m ²
	6.	Stahlsteindecke, 20 cm Steinhöhe und 5 cm Druckbeton einschl. Bewehrung	75 -	88 /m ²
	7.	wie vor, 24 cm Steinhöhe und 5 cm Druckbeton einschl. Bewehrung	78 -	90 /m ²
	8.	Herstellen von Deckendurchbrüchen, in Massivdecken, 20 x 20 cm, als Zulage für Rohrleitungen, mit späterem Schließen	30 -	38 /Stck.
	9.	ISO-Körbe zur thermischen Trennung zwischen Decken- und Kragplatten, sowie Treppenanschlüssen	125 -	250 /m