

**12. PUTZARBEITEN UND TROCKENBAU  
MwSt.**
**Preise in EURO incl.**

<b>12.1 Außenputz</b>	1.	Außenputz 2,5 cm, zweilagig, Münchener Rauhputz	23 -	30 /m <sup>2</sup>
	2.	Außenputz als Edelputz, zweilagig, Kratzputz	30 -	35 /m <sup>2</sup>
	3.	Sockelputz, einlagiger Kalk- zementputz mit Anstrich	19 -	23 /m <sup>2</sup>
	4.	Isolierputz 2,0 cm, mit dreimaligem Schutzanstrich	19 -	25 /m <sup>2</sup>
	5.	Putzprofile, 12 - 18 mm	6 -	9 /m
	6.	Vorhandenen Altputz abschlagen, aufladen und entsorgen, ohne Kippgebühren	20 -	25 /m <sup>2</sup>

**Wärmedämmsysteme siehe unter Punkt 8.1.6-8.1.8**

<b>12.2 Innenputz</b>	1.	Rapputz in Zementmörtel	13 -	15 /m <sup>2</sup>
	2.	Innenputz der Wände 1,5 cm, in Kalkzementmörtel	14 -	16 /m <sup>2</sup>
	3.	Maschinenputz als einlagiger Gipsputz, mind. 10 mm dick	10 -	14 /m <sup>2</sup>
	4.	Wandputz einschl. Putzträger zum Herrichten alter Wände, einschl. Ausgleich	19 -	24 /m <sup>2</sup>
	5.	Deckenputz an Massivdecken	20 -	23 /m <sup>2</sup>
	6.	Deckenputz an Holzbalken- decken einschl. Putzträger	25 -	35 /m <sup>2</sup>
	7.	Rabitzkasten 2-seitig für Heizungs- und Wasserleitungs- rohre, ca. 12 x 20 cm	30 -	35 /m

**12. PUTZARBEITEN UND TROCKENBAU  
MwSt.**
**Preise in EURO incl.**
**12.3  
Trockenbau  
Wände**

- |     |   |      |                    |
|-----|---|------|--------------------|
| 1.  | Wandtrockenputz aus Gipskartonplatten, auf vorhandene Wände mit Ansatzbinder incl. Fugenbewehrung- und Verspachtelung<br>Plattenstärke 10 - 12,5 mm                                     | 20 - | 28 /m <sup>2</sup> |
| 2.  | Zulage zu 1. für Zweischichtplatten mit 5 cm Polystrol-Hartschaumdämmung, PS 50   | 4 -  | 5 /m <sup>2</sup>  |
| 3.  | Gipskartonvorsatzschale auf Mauerwerk, schalldämmend, Holzständerkonstruktion<br>Unterkonstruktion: Holz 30/50 mm<br>Dämmung : Mineralwolle 50 mm<br>Beplankung : 12,5 mm<br>Rw : 12 dB | 33 - | 38 /m <sup>2</sup> |
| 4.  | Zulage zu 3. für doppelte Beplankung<br>Rw : 30 dB  | 5 -  | 8 /m <sup>2</sup>  |
| 5.  | Gipsfaserplatten-Ständerwand mit Holzunterkonstruktion 80/80 mm<br>Beplankung : 12,5 mm<br>Dämmung : 40 mm<br>Rw : 44 dB  | 45 - | 55 /m <sup>2</sup> |
| 6.  | Gipskarton-Ständerwand mit CW-UW Profilen 75/75/0,6<br>Beplankung : 12,5 mm<br>Dämmung : 50 mm<br>Rw : 50 dB  | 45 - | 60 /m <sup>2</sup> |
| 7.  | Zulage zu 6. für doppelte Beplankung beidseitig<br>Beplankung : 2* 12,5 mm<br>Dämmung : 60 mm<br>Rw : 55 dB   | 18 - | 23 /m <sup>2</sup> |
| 8.  | Zulagen für Öffnungen in Ständerwänden  | 15 - | 25 /Stck.          |
| 9.  | Zulage für Papierfaserdämmung im Einblasverfahren in Ständerwände zu vorgenannten Pos.  | 8 %  | /m <sup>2</sup>    |
| 10. | Zulage Metallständerwände für Tragständer für WC und Waschtische  | 98 - | 125 /Stck.         |

**12. PUTZARBEITEN UND TROCKENBAU  
MwSt.**
**Preise in EURO incl.**

<b>12.4 Trockenbau Decken</b>	1.	Gipskartondeckenverkleidung unter Massivdecken Unterkonstruktion: Grundlattung 50/30 Traglattung 50/30 Bekleidung : 12,5 mm	33 - 39 /m <sup>2</sup>
	2.	wie vor, jedoch an Dachschrägen	30 - 38 /m <sup>2</sup>
	3.	wie vor, Bekleidung mit Feuerschutzplatten Beplankung : 2* 20mm Feuerwiderstandsklasse: F90 bei Ausführung ohne Dämmung	55 - 65 /m <sup>2</sup>
	4.	Mineralfaserdämmung 180-200 mm, 1-lagig zwischen Sparren	15 - 20 /m <sup>2</sup>
	5.	Zulage zu 4. bei 2-lagiger Ausführung, incl. erforderlicher Unterkonstruktion 2. Lage	6 - 9 /m <sup>2</sup>
	6.	Baumwollvlieswärmedämmung zwischen Sparren, 180-200 mm, 1-lagig	45 - 55 /m <sup>2</sup>
	7.	Papierfaserdämmung im Einblasver- fahren zwischen Sparren, 180-200 mm	15 - 23 /m <sup>2</sup>
	8.	Flachswärmedämmung zwischen Sparren, 180-200 mm, 1-lagig	45 - 55 /m <sup>2</sup>
	9.	Dampfbremse-Windsperre, armiert unter Dachsparren, Stösse, An- und Abschlüsse luftdicht abgeklebt	8 - 12 /m <sup>2</sup>
	10.	Gipskartondecke, abgehängt mit Holz- bzw. Metallunterkonstruktion, ohne Dämmung Abhängehöhe bis 30 cm Beplankung : 2*10 mm	43 - 55 /m <sup>2</sup>
	11.	Mineralfaserdecke, abgehängt mit sichtbarer einbrennlakierter Metallunter- konstruktion, Abhängehöhe bis 30 cm, in Einlegemontage Plattendicke : 16 mm	30 - 45 /m <sup>2</sup>

---

**12. PUTZARBEITEN UND TROCKENBAU**  
**MwSt.**
**Preise in EURO incl.**


---

<b>12.4</b> <b>Trockenbau</b> <b>Decken</b>	12.	Zulage zu 11. für verdeckte Metallunterkonstruktion	8 -	13 /m <sup>2</sup>
	13.	Zulage zu 11. für aufgelegte Mineralfaserdämmung 2* 40 mm, und Dampfbremse	13 -	10 /m <sup>2</sup>
<b>12.5</b> <b>Trockenbau</b> <b>Fußböden</b>	1.	Dampfsperren aus Pe-folie o. Ölpapier auf vorhandene Rohdecken	1 -	2 /m <sup>2</sup>
	2.	Ausgleichsschüttung aus Perlite bis 20 mm, incl. Wellpappenabdeckung	8 -	10 /m <sup>2</sup>
	3.	Ausgleichsschüttung aus Porenbeton bis 40 mm incl. Wellpappenabdeckung	14 -	18 /m <sup>2</sup>
	4.	Holzweichfaserplatten über Trockenschüttung als Trittschalldämmung, 8 mm unter Trockenestrichplatten	5 -	8 /m <sup>2</sup>
	5.	Trockenestrich aus Gipsfaserplatten mit Stufenfalz, feuchtraumgeeignet, 20 mm stark	15 -	23 /m <sup>2</sup>
	6.	Trockenestrichelemente, Verbundplatten, Gipsfaserplatten 2*10 mm + 20 mm Polystyrol-Hartschaumplatten, alternativ Mineralfaserdämmung	18 -	25 /m <sup>2</sup>