

13. ESTRICH- UND BODENBELÄGE

Preise in EURO incl. MwSt.

13.1
Fußboden-
aufbau

- | | | | |
|----|--|------|--------------------|
| 1. | Kellerfußboden:
15 cm Kiessauberkeitsschicht,
12 cm Unterbeton und
4 cm Verbundestrich | 43 - | 55 /m ² |
| 2. | Mastix-Isolierung 20 mm als
Feuchtigkeitssperrschicht | 19 - | 24 /m ² |
| 3. | Gussasphaltarbeiten | | |
| | - Trennschicht aus einer Lage
Rohglasvlies verlegen | 2 - | 3 /m ² |
| | - Fugenkonstruktion aus schmelz-
barem Bitumen | 8 - | 10 /m ² |
| | - Gussasphalt-Decke- und Ver-
schleißschicht im Mittel 30 mm
dick verlegen | 21 - | 26 /m ² |
| 4. | 50 mm Zementestrich auf PS 20-SE,
d = 40 mm, Mineralfasertrittschall-
dämmung d = 30/25 | 18 - | 23 /m ² |
| 5. | 50 mm Zementestrich auf PS 20-SE,
d = 80 mm | 16 - | 21 /m ² |
| 6. | Trennestrich ZE 20, d = 45 - 50 mm | 12 - | 17 /m ² |
| 7. | Zementestrich als Gefälleestrich,
d = 30/0 | 12 - | 17 /m ² |
| 8. | Schwimmender Zementestrich, d=140
ZE 20 S 60 auf Wärme- und Trittschall-
dämmung PS 20-SE 50 mm
und PST 33/30 | 16 - | 21 /m ² |
| 9. | Schwimmender Zementestrich, d=120
ZE 20 S 45 auf Wärme- und Trittschall-
dämmung PS 20 SE 50 mm
und PST 27/25 | 15 - | 20 /m ² |

13. ESTRICH- UND BODENBELÄGE

Preise in DM incl. MwSt.

13.2
Beläge

1.	Dielenfußboden endbehandelt einschl. Lagerhölzer und Zwischenfüllungen je nach Qualität	43 -	75 /m ²
2.	Mosaikparkett, Eiche, 8 mm Qualität "Standard" einschl. Vorarbeiten und Versiegelung	50 -	60 /m ²
3.	Stabparkett, Eiche, 22 mm Qualität "Standard" einschl. Vorarbeiten und Versiegelung	53 -	63 /m ²
4.	Fertigparkett, Eiche, als versiegelte Fußbodenelemente einschließlich Vorarbeiten	48 -	55 /m ²
5.	Kunststoffbelag, 2 mm, auf vorhandener Unterkonstruktion, je nach Qualität	18 -	25 /m ²
6.	Kunststoffbelag, 2 mm, auf einer 18 mm Spanplatte V 100 G/E1 (Nut u. Feder) als Verbesserung von alten Holzfußböden, einschl. Liefern und Einbauen der Platte	35 -	45 /m ²
7.	Linoleum, 2 mm	25 -	30 /m ²
8.	Teppichboden, mittlere Qualität	15 -	35 /m ²
9.	Altfußbodenbelag (Linoleum o.a.) entfernen und Untergrund für Neu- belag vorbereiten	15 -	25 /m ²
10.	vorh. Dielenfußboden nachnageln, schleifen und neu versiegeln	25 -	33 /m ²
11.	Sockelprofile zu vorgenannten Positionen	5 -	10 /m