

15. MALER- UND TAPEZIERARBEITEN
MwSt.
Preise in EURO incl.

15.1 Decken	1.	Deckenflächen zweimal kalken	2	-	3	/m ²
	2.	Deckenanstrich mit Dispersionsfarbe	7	-	9	/m ²
	3.	Deckenanstrich mit Leimfarbe	3	-	4	/m ²
	4.	Abdecken des Fußbodens	2	-	3	/m ²
	5.	Decke tapezieren (Rollenpreis ca. 18,00)	8	-	9	/m ²
	6.	wie vor, jedoch Tapeten bauseits	6	-	7	/m ²
15.2 Innenwände	1.	Wandflächen zweimal kalken	2	-	3	/m ²
	2.	Wandanstrich mit Dispersionsfarbe	6	-	8	/m ²
	3.	Kunststoffanstrich des Stallssockels	9	-	11	/m ²
	4.	Tapezieren von Wänden (Rollenpreis ca. 18,00)	6	-	8	/m ²
	5.	wie vor, mit Rohfaser einschl. Dispersionsfarbenanstrich	8	-	13	/m ²
15.3 Fenster und Türen	1.	Fensterflächen grundieren und streichen (offenporig))	11	-	16	/m ²
	2.	wie vor, jedoch deckend streichen und lackieren	15	-	18	/m ²
	3.	Türflächen grundieren, streichen und lackieren	10	-	15	/m ²
	4.	Türflächen grundieren und lasieren	8	-	13	/m ²

15. MALER- UND TAPEZIERARBEITEN
MwSt.
Preise in EURO incl.

15.4 Sonstiges	1.	Treppenstufen einschl. Geländer grundieren und streichen	15 -	20 /Stg.
	2.	wie vor, jedoch lasieren	13 -	18 /Stg.
	3.	wie vor, jedoch 2 x Versiegeln der Trittstufen	20 -	25 /Stg.
	4.	Heizkörperflächen grundieren und 2 x spritzen bzw. streichen	10 -	15 /m ²
15.5 Außenflächen bzw. Teile	1.	Gerüst auf- und abbauen und Vorhaltung für 4 Wochen	5 -	8 /m ²
	2.	wie vor, bei längerer Vorhaltung, Zulage pro Monat	1 -	2 /m ²
	3.	Bei Fassadenflächen (Glatt- bzw. Rauputz) Schmutzablagerungen entfernen, lose Putzteile abbürsten. Gesamte Fläche mit Putzfestiger (wasserlöslich) streichen - zur völligen Sättigung des Untergrundes. Kleine Putzrisse und Unebenheiten mit geeigneter Außenspachtelmasse glätten und 2 x mit hochwertiger Fassadenfarbe beschichten. Eingeschlossen sind alle Abdeck- und Abklebearbeiten	20 -	33 /m ²
	4.	Sockelflächen reinigen und 2 x streichen	10 -	18 /m ²
	5.	Sandsteinfassadenflächen reinigen und mit Steinverfestiger behandeln	20 -	43 /m ²
	6.	Dachuntersichten bzw. Gesimse reinigen und streichen	15 -	18 /m ²
	7.	Dachrinnen und Fallrohre streichen	5 -	8 /m
	8.	Haustür (Holz) säubern und 2 x streichen	33 -	48 /m ²
	9.	Holzfenster wie vor	15 -	25 /m ²

15. MALER- UND TAPEZIERARBEITEN
MwSt.

Preise in EURO incl.

15.5 Außenflächen bzw. Teile	10. Holzsprossenfenster, sonst wie vor	20 - 28 /m ²
15.6 Fachwerk	1. Bei Fachwerkflächen die Hölzer von altem und losen Anstrich mit Stahl- bürste säubern, Putzausbesserung mit artgleichem Mörtel	20 - 38 /m ²
	2. Anstrich vorgenannter Flächen mit wasserabweisender Silikatfarbe nach DIN 18 363 - 2.4.6 - (Voranstrich und Deckanstrich nach Werkvorschrift); Balken: lose Stellen abkratzen und mit Holzschutzgrund DIN 68 800 grundieren und 2 x streichen	30 - 43 /m ²
	3. Fachwerkwände, Gefache halbsteinig mit Bimsbeton oder Ziegelmaterial ausmauern (Hölzer werden übermessen!)	48 - 68 /m ²
	4. Flechtwerk aus Eichenstaken (28/60 mm) und Weidenruten in bestehendes Fachwerk einbauen, nach Möglichkeit unter Verwen- dung der alten Ruten, sonst neue Ruten einschlagen	43 - 55 /m ²
	5. Fachwerk - Lehmewurf wie folgt: Strohlehm (ca. 1.400 kg/m ³) als Mischung herstellen und neues Flechtwerk zweiseitig bewerfen; innen einfache Glattschicht, außen ca. 2 cm zurückspringend und für den Kalkputz als Haftgrund vorbereiten eingedrückte Löcher)	48 - 75 /m ²
	6. Fachwerkwand außen, mit vorgefertigten Leichtlehmelementen ausfachen, incl. Lehm- grundputz und Dreikantleisten (Elementdicke = 15 cm)	75 - 115 /m ²
	7. Außenfachwerkwand mit Leichtlehm- mischung aus Liapor und Lehm ausfachen,	

15. MALER- UND TAPEZIERARBEITEN
MwSt.

Preise in EURO incl.

zum Verputzen vorbereiten
(Wanddicke = 30 cm) 105 - 145 /m²

15.6
Fachwerk

8. Leichtlehm Vorwand in Holzständerwerk wie folgt einbauen:
- nichttragende Hilfskonstruktion aus Fichtenlatten 40/60 mm bzw. 24/28 mm als Vorgabe für die Wanddicke errichten,
- Verlattung horizontal mit stängeligem Schilfrohr mit verzinkten Klammern bespannen,
- Leichtlehm einbauen; Oberfläche innen und außen für alle gängigen Putzsysteme auf Kalkbasis vorbereiten 120 - 150 /m²
9. Fachwerkgefache aus einer Strohlehmfüllung entfernen und Balken reinigen, incl. Schuttbeseitigung ohne Kippgebühren 33 - 48 /m²

© ALB Hessen