

**19. SANITÄRE INSTALLATIONSARBEITEN**  
**MwSt.**
**Preise in EURO incl.**
**19.1**  
**Einrich-**  
**tungen**

 Alle Anlagen sind betriebsfertig einzubauen  
 einschl. Anschluß an Zu- und Ableitungen,  
 in Standardausführung.

1.	Stand WC mit tiefhängendem Spülkasten, kompl. mit Sitz	125 -	175 /Stck.
2.	wie vor, jedoch mit Druckspüler	115 -	165 /Stck.
3.	Zulage für Direkt-Geruchsabsauganlage	125 -	175 /Stck.
4.	WC-wandhängend mit u. P. Spülkastenelement kompl.	350 -	450 /Stck.
5.	Urinal mit Druckspüler	350 -	450 /Stck.
6.	Handwaschbecken mit Einlochmischbatterie, Größe 43 cm, je nach Ausführung	200 -	250 /Stck.
7.	Waschtisch, Größe 63 cm, sonst wie vor	195 -	260 /Stck.
8.	Kristallspiegel, 60 x 45 cm	25 -	35 /Stck.
9.	Porzellan-Ablageplatte, 13,5 x 50 cm,	25 -	50 /Stck.
10	Einbau-Stahlbadewanne mit Armaturen und Handbrause Größe 1,70 x 0,75 m	350 -	500 /Stck.
11.	Wannenträger (aus Hartschaum) hierzu	75 -	100 /Stck.
12.	Duschwanne mit Einhebelmischbatterie und verstellbarer Brause 0,90 x 0,90 m	250 -	400 /Stck.
13.	Wannenträger (aus Hartschaum) hierzu	50 -	60 /Stck.
14.	Zulage für Thermostatbatterie	95 -	185 /Stck.
15.	Dusch-Abtrennung als Schiebetürelement, 0,90 x 1,75 m	265 -	550 /Stck.
16.	wie vor, nur als Seitenteil (feststehend) 0,90 x 1,75 m	200 -	400 /Stck.

**19. SANITÄRE INSTALLATIONSARBEITEN**  
**MwSt.**
**Preise in EURO incl.**

<b>19.1</b> <b>Einrichtungen</b>	17.	Ausgußbecken aus Stahl 50 cm, mit Armatur	70 -	100 /Stck.
	18.	Chromnickelstahl-Doppelspüle, 1,40 m bis 1,60 m breit, ohne Unterbau, mit Armatur	150 -	250 /Stck.
	19.	wie vor, mit Unterschrank	250 -	350 /Stck.
<b>19.2</b> <b>Zuleitungen</b>	1.	Nahtloses, verzinktes Gewinderohr einschl. Fittings + Bef.Mat.		
		1/2 Zoll	10 -	13 /m
		3/4 Zoll	11 -	14 /m
		1 Zoll	13 -	16 /m
	1 1/4 Zoll	16 -	20 /m	
	2.	Kupfer-Rohr		
		15 mm	8 -	10 /m
		18 mm	9 -	11 /m
	3.	22 mm	11 -	12 /m
		PE-Xc Rohr		
		12 mm	4 -	5 /m
		15 mm	5 -	11 /m
		Wandscheibe 1/2Zoll	8 -	10 /Stck.
		Verteiler 3 fach	20 -	25 /Stck.
		Verteiler 4 fach	25 -	30 /Stck.
Doppelanschlussdose		25 -	30 /Stck.	
4.	Wasserverteilung in Kupfer 35 mm mit 5 Abgängen, mit Durch- laufventilen und Entleerungs- hähnen, Rückschlagventil und Überbrückung der Wasseruhr	250 -	350 /Anl.	
5.	Klarfilteranlage 3/4-1" mit Rückspülfilter	125 -	175 /Anl.	
		175 -	450 /Anl.	
6.	Druckminderungsanlage	175 -	200 /Anl.	
7.	Enthärtungsanlage mit Entkalkung	1.250 -	2.000 /Anl.	

---

**19. SANITÄRE INSTALLATIONSARBEITEN**  
**MwSt.**
**Preise in EURO incl.**


---

**19.3**  
**Ableitungen**

Kunststoff-Rohr, Rotstrich HT

DN 50 mm	10 -	15 /m
DN 70 mm	13 -	18 /m
DN 100 mm	15 -	20 /m

Für Form- und Verbindungsstücke  
 muß ein Zuschlag von 30 % auf die  
 Gesamtkosten berechnet werden.

**19.4**  
**Regenwasser-**  
**nutzungsanlage**

1. Regenwassernutzungsanlage mit  
 Pumpe, Saugleitung, Druckschalter,  
 Schwimmerschalter leer + nachfüllen  
 Magnetventil, Fülleitung, Wasserzähler,  
 Druckausgleichsgefäß, Saugkorb, Rück-  
 schlagventile, jedoch ohne Filter und  
 Zisterne 1.650 - 2.250 /Anl.
2. Zyklonfilter für Regenwassergrund-  
 leitung 425 - 550 /Stck.

© ALB Hessen